

# ŞANTİYELER İÇİN SOLAR PAKETLER



Sistemdeki aküler ve şarj kontrol/inverter cihazı konteynırın ierisinde bulunmaktadır.

## PAKET ÖZELLİKLERİ

	Paket I	Paket II
PV Paneller	8 adet 250W	12 adet 250W
Şarj Kontrol/İnverter Cihazı	1 adet 48V/50A/3kW şarj kontrol/inverter cihazı	1 adet 48V/50A/3kW şarj kontrol/inverter cihazı
Akü Kapasitesi	2 paralel set x 4 x 12V x 200A jel akü - 19 200W	3 paralel set x 4 x 12V x 200A jel akü - 28 800W
Akü Kullanım Süresi	400W yükte 24 saat 800W yükte 12 saat 2400W yükte 4 saat	400W yükte 36 saat 800W yükte 18 saat 2400W yükte 6 saat